Já se iniciaram os trabalhos de beneficiação do troço da EM557-1 entre Assentis e Beselga de Cima, cujo prazo de execução é de 90 dias e está orçamentada em 144.520,15 euros.

A empreitada foi adjudicada à empresa Contec – Construção e Engenharia, SA. e os trabalhos decorrem numa extensão de aproximadamente 1600m, considerando ainda dois troços que atualmente se encontram em macadame e dão acesso a habitações locais. O projeto está dividido em dois troços, um em Assentis até às Moreiras Pequenas, onde o pavimento não se encontra deformado, tendo sido por isso só considerada a sinalização horizontal e vertical, e outro, entre Moreiras Pequenas e Beselga de Cima, onde a constituição do pavimento se apresenta com grandes deformações que se pretendem corrigir com saneamentos e camada de regularização.

Os trabalhos incluem a movimentação de terras nas zonas previstas para alargamentos, saneamentos, a regularização e abertura das valetas, colocação da base de fundação da estrada, execução de drenos e valetas, aplicação de camada de regularização em betão betuminoso, construção das bermas e execução da sinalização horizontal e vertical.

DESVIO

BESELGA DE CIMA
BESELGA DE BAIXO