



Foi lançado o concurso para a empreitada de repavimentação do viaduto do Rio Frio, em Torres Novas, com o orçamento de 63 525,00€ acrescidos de IVA. O pavimento betuminoso que reveste o referido viaduto foi aplicado aquando da conclusão da obra em 2003, pelo que se constata uma evidente degradação, estado esse que afeta as condições de circulação nesta artéria.

Nesse sentido, através da empreitada a concurso, pretende-se promover a sua remoção com a aplicação de uma nova mistura betuminosa a quente. A camada de betuminoso existente sobre o viaduto, será retirada por fresagem e, posteriormente, aplicada uma camada de regularização em betão betuminoso com 0,05 m de espessura após a compactação. Foi, também, prevista a intervenção nas zonas de aterro contíguas ao viaduto onde se verificam deformações no pavimento. Após a conclusão das pavimentações, será efetuada a sinalização horizontal. O prazo de execução da empreitada é de 30 dias após a consignação da obra.