



O Município de Torres Novas concluiu recentemente os trabalhos de estabilização da encosta da Vila Pinho, na sequência da rotura do muro de suporte

A situação, que ocorreu devido à forte pluviosidade registada nos últimos meses, colocava em risco bens humanos e materiais, bem como a circulação numa das principais vias de acesso à cidade, pelo que a intervenção foi desde logo iniciada.

De forma a estabilizar o talude e para que a plataforma existente junto às habitações não se deteriorasse, foram cravados dois planos de varolas de eucalipto e constituídos drenos para conter o arrastamento dos solos. Entre esses dois planos foi feito um reenchimento com parte dos solos arrastados e revestido com pedras, para maior fixação.